Van Ingenweg 35
6871 EM Renkum
0317 - 31 52 51
info@elektrotechniekbosman.nl
www.elektrotechniekbosman.nl

Rabobank 3550.40.018
IBAN NL28 RABO 0355 0400 18
BIC RABONL2U
BTW nr. NL169016201B01
KvK nr. 09139578

Elektrotechniek BOSMAN

Familie J.H. Bitter
Nieuweweg 22
6871 CB Renkum

Renkum, 13-08-2019
Ons kenmerk 19142 \ 1537
De aanbieding is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van de Uneto-VNI van toepassing

Geachte heer/mevrouw Bitter,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende offerte voor de volgende werkzaamheden.

Aanpassen verdeler:

1e Het leveren en monteren van een aardlekschakelaar 40A 3P+N_300 mA Selectief, deze dient als hoofdschakelaar.

2e Het leveren en monteren van een kracht automaat 3P+N C25 A t.b.v. de voeding van de mantelzorg woning.

3e Het aanpassen van de bestaande bedrading in de hoofdverdeler, zodat deze geschikt is voor 3 fase.

4e Het herzegelen van de aansluiting van het energiebedrijf i.v.m. spanningsloos werken aan de hoofdverdeler.

5e Het doormeten van de installatie vanuit de hoofdverdeler, inclusief het maken van een meetrapport.

Totale aanneemsom € 553,86 inclusief BTW

Leggen voedingskabel:

1e Het leveren en leggen van 35m1 grondkabel 4x6+6as, deze wordt vanaf de hoofdverdeler, door de kelder in de aanwezige goot geschoven, het restant van de kabel wordt in de CV ruimte neer gelegd.

2e Het aansluiten van de voedingskabel op de nieuwe krachtautomaat in de hoofdverdeler.

Totale aanneemsom € 833,50 inclusief BTW

Indien wij beide werkzaamheden tegelijk mogen uitvoeren, dan wordt de totale aanneemsom voor beide punten € 1100,00 inclusief BTW.

Indien er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

Lid van Techniek Nederland

installQ aantoonbaar beter