Van Ingenweg 35
6871 EM Renkum
0317 - 31 52 51
info@elektrotechniekbosman.nl
www.elektrotechniekbosman.nl

Rabobank 3550.40.018
IBAN NL28 RABO 0355 0400 18
BIC RABONL2U
BTW nr. NL001921571B64
KvK nr. 09139578

Elektrotechniek BOSMAN

Familie van Deutekom
Glindhorst 10
3794 NJ De Glind

Renkum,23-09-2020
Ons kenmerk 20101 \ 1673
Deze opgave is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing

Geachte heer/mevrouw van Deutekom,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende **indicatie** voor de volgende werkzaamheden.

Nood/nachtnet:

1e Het aanleggen van een nood/nacht net met afgeschermde bekabeling, hierop wordt het volgende aangesloten:
* CV ketel op zolder
* ventilatie systeem op zolder, zodat deze op de lage snelheid draait
* koelkast in de keuken
* internet modem in de meterkast
* TV hoek in de woonkamer (kant meterkast)

Indicatie nood/nachtnet € 600,00 inclusief BTW

Afgeschermde bekabeling:

2e Het verwijderen van de huidige bedrading naar het stopcontact en dit vervangen door afgeschermde bekabeling.
*** naarmate er meer vervangen worden, zal de prijs dalen**
*** er bestaat een kans dat er dingen gesloopt moeten worden om deze bekabeling aan te kunnen brengen**

Indicatie per stopcontact € 200,00 inclusief BTW

Netvrijschakelaar:

3e Het leveren en plaatsen Biologa NA 16-1P Standaard netvrijschakelaar in de meterkast.
* deze is inclusief controle lampje

4e Het controleren en eventueel verwijderen van sluipgebruikers (rookmelders, etc)
*** er is 1 netvrij schakelaar per groep nodig**

Indicatie netvrijschakelaar € 275,00 inclusief BTW

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van na-calculatie

Als er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

Lid van Techniek Nederland

installQ aantoonbaar beter

Van Ingenweg 35
6871 EM Renkum
0317 - 31 52 51
info@elektrotechniekbosman.nl
www.elektrotechniekbosman.nl

Rabobank 3550.40.018
IBAN NL28 RABO 0355 0400 18
BIC RABONL2U
BTW nr. NL001921571B64
KvK nr. 09139578

Elektrotechniek BOSMAN

Ons kenmerk20101 \ 1673

Specificatie

	nood/nacht net		
8,00 u	Installatiewerk	€	360,00
2,00 st	klein materiaal	€	10,00
20,00 st	Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2	€	68,40
2,00 st	Busch-jaeger dubbel stopcontact met randaarde opbouw, creme	€	29,80
1,00 st	Busch-jaeger enkel stopcontact spatwaterdicht, IP44	€	13,70
2,00 m	Canalit kabelgoot 30x30 mm, wit	€	9,32
1,00 st	Attema kabeldoos, grijs	€	6,95
	Totaal nood/nacht net	€	498,17
	afgeschermde bekabeling		
3,00 u	Installatiewerk	€	135,00
1,00 st	klein materiaal	€	5,00
6,00 st	Afgeschermde kabel 3x2,5 mm2	€	20,52
	Totaal afgeschermde bekabeling	€	160,52
	netvrijschakelaar		
1,00 u	Installatiewerk	€	45,00
1,00 st	Biologa netvrijschakelaar NA 16-1P Standaard met controle lampje	€	180,67
	Totaal netvrijschakelaar	€	225,67
Totaal	**Indicatie betreffende afgeschermde bekabeling**	€	884,36

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Lid van Techniek Nederland

installQ aantoonbaar beter