Van Ingenweg 35
6871 EM Renkum
0317 - 31 52 51
info@elektrotechniekbosman.nl
www.elektrotechniekbosman.nl

Rabobank 3550.40.018
IBAN NL28 RABO 0355 0400 18
BIC RABONL2U
BTW nr. NL001921571B64
KvK nr. 09139578

Elektrotechniek BOSMAN

Dhr. Smid
Hogenkampseweg 176 A
6871 JW Renkum

Renkum, 01-05-2021
Ons kenmerk 21058 \ 1781
De aanbieding is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing

Geachte heer Smid,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende offerte voor de volgende werkzaamheden.

1e Het demonteren van de bestaande verdeler.

2e Het leveren en monteren van een nieuwe verdeler, bestaande uit:
* 2x kunststofkast met 2 rijen, deze worden naast elkaar gemonteerd.
* 1x aardlekschakelaar 3P+N_40A_300 mA Selectief
* 1x terug plaatsen bestaande componenten
* 1x automaat 3P+N B20 A t.b.v. voeding naar buiten

3e Het leveren en leggen van een grondkabel 4x2,5 mm^2 vanaf de verdeler naar buiten.

4e Het leveren en monteren van een subverdeler achter op het tuinhuis, bestaande uit:
* 1x kunststofkast met 2 rijen IP44 (spat waterdicht)
* 1x hoofdschakelaar 3P+N_40A
* 3x aardlekautomaat 1P+N B16 A_30 mA

5e Het doormeten van de installatie vanuit de verdeler, inclusief het maken van een meetrapport.

Totale aanneemsom € 1993,86 inclusief BTW

Als er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

Lid van Techniek Nederland

installQ aantoonbaar beter