Van Ingenweg 35
6871 EM Renkum
0317 - 31 52 51
info@elektrotechniekbosman.nl
www.elektrotechniekbosman.nl

Rabobank 3550.40.018
IBAN NL28 RABO 0355 0400 18
BIC RABONL2U
BTW nr. NL001921571B64
KvK nr. 09139578

Elektrotechniek BOSMAN

Mevrouw van Veldhuizen
Van Aldenburglaan 2
6865 BX Doorwerth

Renkum, 17-07-2021
Ons kenmerk 21073 \ 1797
De aanbieding is geldig tot en met: 60 dagen na dagtekening
Op onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing

Geachte mevrouw van Veldhuizen,

Naar aanleiding van ons gesprek, ontvangt u hierbij de vrijblijvende offerte voor de volgende werkzaamheden.

1e Het demonteren van de bestaande verdeler.

2e Het leveren en plaatsen van een nieuwe verdeler, bestaande uit:
* 2x kunststofkast met 3 rijen (deze worden naast elkaar geplaatst)
* 1x aardlekschakelaar 3P+N_40A 300 mA Selectief (foutbescherming)
* 4x aardlekschakelaar 1P+N_40A 30 mA (aanvullende bescherming)
* 16x automaat 1P+N B16 A
* 1x aardlekautomaat 3P+N B16 A_30 mA

3e Het aansluiten van de bestaande groepen op de nieuwe verdeler.

4e Het doormeten van de installatie vanuit de verdeler, inclusief het maken van een meetrapport.

Totale aanneemsom € 2168,41 inclusief BTW

Als er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Marten van Lubek
Elektrotechniek Bosman

Lid van Techniek Nederland
installQ aantoonbaar beter